

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: 01/2014

Číslo u zhotovitele: S14-043-0121

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Dušejov

Sídlo: Dušejov 109, 588 05 Dušejov
Zastoupený: Janou Bulantovou, starostkou obce

IČO: 00285811
DIČ: -
Číslo účtu: 5628681/0100, KB Jihlava
Telefon: 567 272 120, 736 125 296
Fax: 567 272 224

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Jana Bulantová, 736 125 296
Ve věcech technických Jana Bulantová, 736 125 296
Ve věcech plnění a převzetí díla Jana Bulantová, 736 125 296

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Sídlo: Pelhřimov, K Sílu 1143 , PSČ 393 01

Zastoupený: Zdeňkem Havlem - vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon: +420 565 333 150
Fax: +420 565 333 151

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat na základě plné moci :

Ve věcech smluvních Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
Ve věcech technických Zdeněk Brom – hlavní stavbyvedoucí
Ve věcech plnění a převzetí díla Zdeněk Brom – hlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí: Zdeněk Brom – hlavní stavbyvedoucí

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla **Oprava dvou místních komunikací v obci Dušejov**
2.2. Místo plnění k.ú. Dušejov

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů, včetně zákresu skutečného provedení.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	01.05.2014 po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:	01.05.2014
Dokončení díla:	30.06.2014

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **909 846 Kč bez DPH**
(slovy: devětsetdevěttisícsmsetčtyřicetšest korun českých).

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamáce

- 10.1. Postup při reklamaci :
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce.

U reklamáce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamáce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 24 měsíců.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14. Platnosti smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.


15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

- 15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.


V Dušejově dne 25.03.2014
Objednatel:

V Pelhřimově dne 25.03.2014
Zhotovitel:



Jana Bulantová
starostka

OBEC DUŠEJOV
588 05 DUŠEJOV 109
IČ: 002 85 811 ①



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKY** ②
stavební s.r.o.
odštěpný závod Opravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Nabídkový rozpočet (rekapitulace)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:OPRAVA DVOU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DUŠEJOV

Investor:

Text			Cena bez DPH	DPH 15	DPH 21	Cena s DPH
SO 01	Komunikace p.č.1393		674 156	0	141 573	815 729
SO 02	Komunikace p.č.44/13		235 690	0	49 495	285 185
STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:	
		21,00	191 068		Odbytová cena s DPH:	
					909 846	
					1 100 914	

Nabídku zpracoval: Jan Půža

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava - Komunikace p.č.1393	JKSO	8222771
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikace p.č.1393		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
80238	Oprava míst.komunikace v obci Dušejov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	J.Kříž		Zakázkové číslo	80238
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	670 376	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	670 376	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	3 780	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	674 156	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	674 156	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
22.10.2013					
Základ pro DPH	21,0 %			674 156 Kč	
DPH	21,0 %			141 573 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	815 729 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	2 520
1 Zemní práce	122 119	0	0	0	1 260
2 Základy a zvláštní zakládání	1 904	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	27 818	0	0	0	0
5 Komunikace	259 702	0	0	0	0
8 Trubní vedení	161 519	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	31 057	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	46 033	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 112	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 814	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 297	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	670 376	0	0	0	3 780

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			670 376	0
Oborová přírážka			670 376	0
Přesun stavebních kapacit			670 376	0
Mimostaveništní doprava			670 376	0
Zařízení staveniště			670 376	0
Provoz investora			670 376	0
Kompletační činnost (IČD)			670 376	0
Rezerva rozpočtu			670 376	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	900 RT4	HZS Příprava, vytýčení sítí	h	12,00	210,00	2 520,00
		12,0		12,00		
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				2 520,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	18,80	13,02	244,78
		18,8		18,80		
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	251,53	49,60	12 475,79
		tabulka zem.prací:211,20		211,20		
		odpočet-dlažba,rýhy:-(124,0*0,1+(60,5+35,)*1,0*0,3)		-41,05		
		sjezdy:(11,5*5,0+3,6*4,5+55*1,4)*0,54		81,38		
4	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 přípojky kanalizace, drenáž	m3	22,01	165,34	3 638,31
		přípojky kanalizace:26,0*0,6*1,35		21,06		
		drenáž:0,3*0,3*10,5		0,95		
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 výkop pro kanalizaci dešťovou včet.šachet	m3	105,63	155,00	16 371,88
		vlast.výkop : (60,5+2,0)*(1,49+0,2)*1,0		105,63		
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 sondy	m3	1,15	500,00	576,00
		užitkový vodovod:2*0,6*0,8*1,2		1,15		
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m dovoz zeminy pro zásypy	m3	83,25	64,00	5 328,00
		splašk.:37,0*1,0*1,0		37,00		
		dešťová:62,5*1,0*0,74		46,25		
		přípojky:0				
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 naložení na meziskládku zemina pro zásypy	m3	83,25	14,17	1 179,65
		splašk.:37,0*1,0*1,0		37,00		
		dešťová:62,5*1,0*0,74		46,25		
		přípojky:0				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	190,20	9,85	1 873,47
		kanal.splašková:72,1		72,10		
		kanal.dešťová:105,6		105,60		
		přípojky :21,1-8,6		12,50		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace	m3	83,25	238,40	19 846,80
		splašk.:37,0*1,0*1,0		37,00		
		dešťová:62,5*1,0*0,74		46,25		
		přípojky:0				
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	402,45	21,90	8 813,66
		komunikace ,krajnice:26,5*(3,5+0,5+0,7)		124,55		
		2*3,0*0,5		3,00		
		(71,5-26,5)*(3,0+0,5+0,8)		193,50		
		sjezdy:11,5*5,0+3,6*4,5+5,5*1,4		81,40		
12	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 výkop pro kanalizaci splaškovou včet.šachet	m3	72,15	155,00	11 183,25
		vlast.výkop : (35,0+2,0)*(1,75+0,2)*1,0		72,15		
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m odvoz přeb.zemina komunikace	m3	251,53	78,17	19 661,94
		tabulka zem.prací:211,20		211,20		
		odpočet-dlažba,rýhy:-(124,0*0,1+(60,5+35,)*1,0*0,3)		-41,05		
		sjezdy:(11,5*5,0+3,6*4,5+55*1,4)*0,54		81,38		
14	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m odvoz na meziskládku	m3	190,20	78,17	14 867,93
		kanal.splašková:72,1		72,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kanal.dešťová:105,6		105,60		
		přípojky :21,1-8,6		12,50		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku komunikace	m3	251,53	9,85	2 477,55
		tabulka zem.prací:211,20		211,20		
		odpočet-dlažba,rýhy:-(124,0*0,1+(60,5+35,)*1,0*0,3)		-41,05		
		sjezdy:(11,5*5,0+3,6*4,5+55*1,4)*0,54		81,38		
16	174101101R00	Zásyp , šachet se zhutněním vykopané sondy	m3	1,15	238,40	274,64
		užitkový vodovod:2*0,6*0,8*1,2		1,15		
17	174101101R00	Zásyp , šachet se zhutněním přípojky	m3	8,58	238,40	2 045,47
		26,0*0,6*0,55		8,58		
18	900 RT01	HZS Úprava svahu 1:1 ručně dělník	h	6,00	210,00	1 260,00
		6,0		6,00		
19	900 RT1	HZS úprava,vstupů do domů 4ks - dělník	h	6,00	210,00	1 260,00
		komunikace:6,0		6,00		
Celkem za		1 Zemní práce				123 379,11
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
20	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 80 mm	m	10,50	163,74	1 719,27
		Komunikace :10,5		10,50		
21	877355122RT9	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí stáv-napoj.drenáž vč.dod.odbočky nalepovací PVC 80mm	kus	1,00	185,00	185,00
		V1:1		1,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 904,27
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm lože a obsyp potrubí	m3	61,58	451,74	27 818,15
		DN250:90,5*(0,65-0,05)		54,30		
		DN150:26,00*(0,3-0,02)		7,28		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				27 818,15
Díl: 5	Komunikace					
23	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm fr.4/8mm	m2	46,35	51,48	2 386,10
		pod kostku K12:26,5*(0,8-0,15)+26,5*(0,5-0,15)+16,0*(0,8-0,15)+4,0*1,8*0,5+2,5*1,8*0,5+6,0*1,2*0,5		46,35		
24	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm zavalc.fr.0/22mm	m2	232,00	112,60	26 123,20
		Komunikace :232,0		232,00		
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.0/63mm	m2	18,00	76,84	1 383,12
		krajnice-část:4,0*1,8*0,5+2,5*1,8*0,5+0,15		6,00		
		napojení+vstupy:12,0		12,00		
26	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm sjezdy	m2	81,40	120,48	9 807,07
		81,4		81,40		
27	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	232,00	274,31	63 639,92
		Komunikace :232,0		232,00		
28	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným fr.32/63	t	6,40	347,90	2 226,49
		11,5*1,0*0,3*1,855		6,40		
29	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem tl.7cm ACL16	t	1,94	1 730,00	3 356,20
		11,5*1,0*0,1687		1,94		
30	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11 S, nad 3 m, tl.5 cm	m2	232,00	217,95	50 564,40
		Komunikace :232,0		232,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	59111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm stáv.kostky K12 -bez dodávky <u>pod kostku K12:26,5*(0,8-0,15)+26,5*(0,5-0,15)+16,0*(0,8-0,15)+4,0*1,8*0,5+2,5*1,8*0,5+6,0*1,2*0,5</u>	m2	46,35 46,35	385,00	17 844,75
32	596211211U00	Klad zámek dl tl80 skA -100m2 sjezdy 81,4	m2	81,40 81,40	210,00	17 094,00
33	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. výběr stávajících -50% <u>pod kostku K12:26,5*(0,8-0,15)+26,5*(0,5-0,15)+16,0*(0,8-0,15)+4,0*1,8*0,5+2,5*1,8*0,5+6,0*1,2*0,5</u>	m2	46,35 46,35	24,75	1 147,16
34	564871114	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 28 cm fr.0/63mm Komunikace :321,1	m2	321,10 321,10	139,37	44 751,71
35	5732111101	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 Komunikace :232,0	m2	232,00 232,00	10,50	2 436,00
36	577149112	Beton asfalt. ACO 11nebo ACO 16 tl.5 cm-vyspravení po překozech pro inž.sítě 11,5*1,0	m2	11,50 11,50	230,54	2 651,21
37	59245030	Dlažba zámková HHB 19,8x16,3x8 cm přírodní 81,4*1,05	m2	85,47 85,47	167,20	14 290,58
Celkem za		5 Komunikace				259 701,91
Díl: 8	Trubní vedení					
38	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod poklop, výšky do100 mm Š58/1:1+1 Š58/2:2 Š58/3:1 ŠD:2 ŠD1:2 ŠD2:1 ŠD3:1	kus	11,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	138,20	1 520,20
39	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 100 mm	m	5,00	27,50	137,50
40	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 dodávka a montáž přípojky 26,0	m	26,00 26,00	171,33	4 454,58
41	871365211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN250 dod+montáž splašková:35,0-2,0 dešťová:60,5-3,0	m	90,50 33,00 57,50	398,89	36 099,55
42	877265251U00	MTŽ tvar PVC-syst KG nalep hr DN100	kus	5,00	73,33	366,65
43	877265271U00	MTŽ tvar PVC-syst KG lapač DN100	kus	5,00	146,67	733,35
44	877365211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN250 kolenoPVC 150/45st:6 koleno PVC 150/87st:6	kus	12,00 6,00 6,00	122,22	1 466,64
45	877365221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN250 odbočky odboč -dešťová:4,0	kus	4,00 4,00	183,33	733,32
46	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv strop deska Š58/1:1 Š58/2:0 Š58/3:1 ŠD:1 ŠD1:1 ŠD2:1 ŠD3:1	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	214,97	1 289,82
47	894412411R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/60/120/10	kus	1,00	920,66	920,66

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Š58/2:1		1,00		
48	894414111R00	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	7,00	2 462,00	17 234,00
49	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	7,00	540,92	3 786,44
		Š58/1 - ŠD3:7		7,00		
50	592240261	Dno šachty SU-M 1000x920 KB DN 250 2x vstup DN250 1x výstupDN250	kus	1,01	4 940,00	4 989,40
		Š58/1:1,01		1,01		
51	592240262	Dno šachty SU-M 1000x920 KB DN 250 1x vstup DN250 1x výstupDN250	kus	4,04	4 160,00	16 806,40
		Š58/2:1,01		1,01		
		ŠD:1,01		1,01		
		ŠD1:1,01		1,01		
		ŠD2:1,01		1,01		
52	592240263	Dno šachty SU-M 1000x920 KB DN 250 1x vstup DN250 1x vstup DN150 1x výstupDN250	kus	2,02	4 160,00	8 403,20
		Š58/3:1,01		1,01		
		ŠD3:1,01		1,01		
53	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150 redukce	kus	5,00	65,00	325,00
54	894401211R00	Osazení železobet. skruží rovných 25/100/9	kus	8,00	430,22	3 441,76
		Š58/1:1		1,00		
		Š58/2:2		2,00		
		Š58/3:1		1,00		
		ŠD1:1		1,00		
		ŠD2:1		1,00		
		ŠD3:2		2,00		
55	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 50/100/9 cm	kus	2,00	1 256,87	2 513,74
		Š58/3:1		1,00		
		ŠD2:1		1,00		
56	900 RT1	HZS -úprava a napojení kanal.škola do šachty Š58/1	h	6,00	210,00	1 260,00
57	900 RT1	HZS Úprava a prodl.svodu č.2 PVC DN150	h	2,00	210,00	420,00
58	28615014	Trubka odpad hrdlová dB 110x5,3x2000mm	kus	3,00	167,00	501,00
59	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,00	56,00	336,00
60	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	6,00	68,00	408,00
61	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	5,00	39,00	195,00
62	28651712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	4,00	474,00	1 896,00
63	55162490.A	HL600 lapač střešních splavenin DN 100	kus	5,00	1 100,00	5 500,00
64	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A 40t	kus	7,00	2 693,60	18 855,20
65	59224328.A	Konus šachetní TBS-Q 100-63/58 LS 1000/625/90 vč.stupadel	kus	1,01	1 040,00	1 050,40
		Š58/2:1,01		1,01		
66	59224334.A	Skruž šachetní TBS-Q 100/50 PS 1000/500/90 vč.stupadel	kus	2,02	1 556,00	3 143,12
		Š58/3:1,01		1,01		
		ŠD2:1,01		1,01		
67	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 výš.6cm	kus	3,03	160,80	487,22
		Š58/1:1,01		1,01		
		Š58/2:0				
		Š58/3:1,01		1,01		
		ŠD:0				
		ŠD1:0				
		ŠD2:1,01		1,01		
		ŠD3:0				
68	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 výš.10cm	kus	8,08	203,20	1 641,86

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Š58/1:1,01		1,01		
		Š58/2:2,02		2,02		
		Š58/3:0				
		ŠD:2,02		2,02		
		ŠD1:2,02		2,02		
		ŠD2:0				
		ŠD3:1,01		1,01		
69	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 PS vč.stupadel	kus	8,08	1 048,00	8 467,84
		Š58/1:1,01		1,01		
		Š58/2:2,02		2,02		
		Š58/3:1,01		1,01		
		ŠD1:1,01		1,01		
		ŠD2:1,01		1,01		
		ŠD3:2,02		2,02		
70	59225776	Deska zákrytová s otvorem TBN-Q 1000/650-250 s otvorem pro poklop	kus	6,06	2 002,50	12 135,15
		Š58/1:1,01		1,01		
		Š58/2:0				
		Š58/3:1,01		1,01		
		ŠD:1,01		1,01		
		ŠD1:1,01		1,01		
		ŠD2:1,01		1,01		
		ŠD3:1,01		1,01		
Celkem za		8 Trubní vedení				161 519,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
71	597092311RT5	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 200 S,dl.1000 mm šířka 235 mm, vč.et.osazení do bet.lože	kus	3,50	2 905,00	10 167,50
72	597092332RS4	Čelo žlabu ACO MultiDrain V200 pro přípojku DN200	kus	2,00	750,00	1 500,00
73	597092354RU1	Krycí rošt ACO Multidrain V 200, D 400, dl. 500 mm můstkový SW 12 mm, litina	kus	7,00	1 275,00	8 925,00
		3,5/0,5		7,00		
74	877355122RT2	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí stáv- napoj.vpustí vč.dod.odbočky nalepovací PVC	kus	1,00	800,87	800,87
		V1:1		1,00		
75	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
		V1:1		1,00		
76	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	520,89	520,89
		V1:1		1,00		
77	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC D 150, hl. 2,0 m napoj.vpust vč.výkopu,odvozu zem, zásypu	m	2,00	610,00	1 220,00
		V1:1*2,0		2,00		
78	286970001	Sífon pro vpust' PVC DN150mm	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
		V1:1		1,00		
79	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D40 nos.40t	kus	1,00	2 573,10	2 573,10
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				31 057,36
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
80	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 nájezdové,	m	151,00	195,00	29 445,00
		Nájezdové:2*71,0+2*3,0+3,0		151,00		
81	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	14,00	295,00	4 130,00
		sjezdy:14,0		14,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Komunikace p.č.1393	Oprava - Komunikace p.č.1393

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	155,53	80,10	12 457,95
		Nájezdové:(2*71,0+2*3,0+3,0)*1,03		155,53		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				46 032,95
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
83	91311111U00	Mtž+dmťz podstavec doč dopr značka	kus	2,00	45,00	90,00
		B1-Zákaz vjezdu:2		2,00		
84	91311112U00	Mtž+dmťz sloupek dočas dopr značka	kus	2,00	65,00	130,00
		B1-Zákaz vjezdu:2		2,00		
85	91311115U00	Mtž+dmťz dočas sam značky základní	kus	2,00	65,00	130,00
		B1-Zákaz vjezdu:2		2,00		
86	91311121U00	Přípl podstavec první den+ZKD den 2měsíce	kus	120,00	2,50	300,00
		B1-Zákaz vjezdu:2*60		120,00		
87	913111212U00	Přípl sloupek první den+ZKD den 2měsíce	kus	120,00	3,50	420,00
		B1-Zákaz vjezdu:2*60		120,00		
88	913111215U00	Přípl zákl sam značka první+ZKD den 2měsíce	kus	120,00	6,00	720,00
		B1-Zákaz vjezdu:2*60		120,00		
89	91321112U00	Mtž+dmťz dočas zábrany ref 2,5 m 2měsíce - Z2	kus	5,00	325,00	1 625,00
		komunikace :5		5,00		
90	913211212U00	Přípl ref zábrana 2,5m první+ZKDden 2měsíce Z2	kus	300,00	15,00	4 500,00
		komunikace :5*60		300,00		
91	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živič.krytu tl. do 10 cm	m	33,00	27,22	898,26
		33,0		33,00		
92	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,00	69,66	2 298,78
		napojení:10,0		10,00		
		rýha ŠD - ŠD1:2*9,5+4		23,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				11 112,04
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
93	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém dlažba K12	m2	124,00	35,75	4 433,00
		26,0*3,5		91,00		
		11,0*3,0		33,00		
94	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,50	47,73	453,44
		9,5*1,0		9,50		
95	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,50	47,73	453,44
		9,5*1,0		9,50		
96	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km vybour.asfalt.koberec	t	2,28	41,60	94,85
		9,5*1,0*0,24		2,28		
97	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km na meziskládku	t	29,80	41,60	1 239,68
		124m2:29,8		29,80		
98	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky vybour.kostky na meziskládce pro opět.zadláždění	t	12,50	49,60	620,00
		46,4m2:12,5		12,50		
99	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km doprava vybraných kostek z meziskládky	t	12,50	41,60	520,00
		46,4m2:12,5		12,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7 814,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
100	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	518,84	2,50	1 297,11
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 297,11

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Oprava - Komunikace p.č.44/13	JKSO	8222671
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Komunikace p.č.44/13		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
80238	Oprava míst.komunikace v obci Dušejov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	J.Kříž		Zakázkové číslo	80238
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	202 531	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	28 959	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		231 490	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		4 200	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		235 690	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		235 690	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum : 22.10.2013			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			235 690 Kč	
DPH 21,0 %			49 495 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				285 185 Kč

Poznámka :

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet : 02
Objekt :	02 Komunikace p.č.44/13	Oprava - Komunikace p.č.44/13

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	2 520
1 Zemní práce	26 909	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 141	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 407	0	0	0	0
5 Komunikace	131 826	0	0	0	1 680
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 220	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 614	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 892	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	521	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	28 959	0
CELKEM OBJEKT	202 531	0	0	28 959	4 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			202 531	0
Oborová přírážka			202 531	0
Přesun stavebních kapacit			202 531	0
Mimostaveništní doprava			202 531	0
Zařízení staveniště			231 490	0
Provoz investora			231 490	0
Kompletační činnost (IČD)			231 490	0
Rezerva rozpočtu			231 490	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace p.č.44/13	Oprava - Komunikace p.č.44/13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	900 RT4	HZS Příprava, vytýčení sítí	h	12,00	210,00	2 520,00
		12,0		12,00		
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				2 520,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	164,50	49,60	8 159,20
		drenáž,komunikace:164,5		164,50		
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	164,50	78,17	12 858,97
		drenáž,komunikace:164,5		164,50		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	164,50	9,85	1 620,33
		drenáž,komunikace:164,5		164,50		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	195,00	21,90	4 270,50
		komunikace :38,0*5,0		190,00		
		5,0*1,0		5,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				26 908,99
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	74,90	4,40	329,56
		krajnice:33,0		33,00		
		terén:(19,0+4,0)*0,5+38,0*0,8		41,90		
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm úprava terénu	m2	41,90	59,60	2 497,24
		vlevo:38,0*0,8		30,40		
		vpravo:(19,0+4,0)*0,5		11,50		
8	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	74,90	1,50	112,35
		krajnice:33,0		33,00		
		terén:(19,0+4,0)*0,5+38,0*0,8		41,90		
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,25	90,00	202,23
		74,9*0,03		2,25		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				3 141,38
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 80 mm	m	38,00	163,74	6 222,12
		Komunikace :38,0		38,00		
11	877355122RT9	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí stáv-napoj.drenáž vč.dod.odbočky nalepovací PVC 80mm	kus	1,00	185,00	185,00
		V1:1		1,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				6 407,12
Díl: 5		Komunikace				
12	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm zavalc.fr.0/22mm	m2	158,00	112,60	17 790,80
		Komunikace :158,0		158,00		
13	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	158,00	274,31	43 340,98
		Komunikace :158,0		158,00		
14	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	3,30	427,82	1 411,81
		vlevo:(34,0+4,0)*0,5*0,1		1,90		
		vpravo:(4,0+24,0)*0,5*0,1		1,40		
15	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11 S, nad 3 m, tl.5 cm	m2	158,00	217,95	34 436,10
		Komunikace :158,0		158,00		
16	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	22,00	185,00	4 070,00
		před garážema:22,0		22,00		
17	564871114	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 28 cm fr.0/63mm	m2	195,00	139,37	27 177,15
		Komunikace :195,0		195,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace p.č.44/13	Oprava - Komunikace p.č.44/13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	5732111101	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 <i>Komunikace :158,0</i>	m2	158,00 <i>158,00</i>	10,50	1 659,00
19	59243060	Deska obkladová TBX 91-24přírodní 50x25x8 cm předlažba 22m <i>před garážema:22,0*0,25</i>	m2	5,50 <i>5,50</i>	352,80	1 940,40
20	900 RT1	HZS-oprava,vyčištění,nové výškové osazení mříže ul.vpustě V1	h	8,00	210,00	1 680,00
Celkem za		5 Komunikace				133 506,24
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
21	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 nájezdové, <i>Nájezdové:4,0+24,0</i>	m	28,00 <i>28,00</i>	195,00	5 460,00
22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 <i>komunikace:38,0</i>	m	38,00 <i>38,00</i>	275,00	10 450,00
23	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N <i>Nájezdové:(4,0+24,0)*1,03</i>	kus	28,84 <i>28,84</i>	80,10	2 310,08
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				18 220,08
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
24	913111111U00	Mtž+dmťz podstavec doč dopr značka <i>B1-Zákaz vjezdu:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	45,00	45,00
25	913111112U00	Mtž+dmťz sloupek dočas dopr značka <i>B1-Zákaz vjezdu:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	65,00	65,00
26	913111115U00	Mtž+dmťz dočas sam značky základní <i>B1-Zákaz vjezdu:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	65,00	65,00
27	913111211U00	Přípl podstavec první den+ZKD den 1měsíc <i>B1-Zákaz vjezdu:1*30</i>	kus	30,00 <i>30,00</i>	2,50	75,00
28	913111212U00	Přípl sloupek první den+ZKD den 1měsíc <i>B1-Zákaz vjezdu:1*30</i>	kus	30,00 <i>30,00</i>	3,50	105,00
29	913111215U00	Přípl zákl sam značka první+ZKD den 1měsíc <i>B1-Zákaz vjezdu:1*30</i>	kus	30,00 <i>30,00</i>	6,00	180,00
30	913211112U00	Mtž+dmťz dočas zábrany ref 2,5 m 1měsíc - Z2 <i>komunikace :2</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	325,00	650,00
31	913211212U00	Přípl ref zábrana 2,5m první+ZKDden 1měsíc Z2 <i>komunikace :2*30</i>	kus	60,00 <i>60,00</i>	15,00	900,00
32	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly <i>Komunikace :</i> <i>P2-hlav.poz.komun:1</i> <i>P4-dej přednost:1</i>	kus	2,00 <i>1,00</i> <i>1,00</i>	450,00	900,00
33	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živič.krytu tl. do 10 cm <i>34,0</i>	m	34,00 <i>34,00</i>	27,22	925,48
34	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm <i>napojení:12,0</i> <i>garáže:22,0</i>	m	34,00 <i>12,00</i> <i>22,00</i>	69,66	2 368,44
35	404090990000	Víčko sloupku pro značku <i>Komunikace :</i> <i>P2-hlav.poz.komun:1</i> <i>P4-dej přednost:1</i>	kus	2,00 <i>1,00</i> <i>1,00</i>	25,00	50,00
36	404223590000	Úchytka pro připevnění značky <i>Komunikace :</i> <i>P2-hlav.poz.komun:1</i> <i>P4-dej přednost:1</i>	kus	2,00 <i>1,00</i> <i>1,00</i>	55,00	110,00
37	40445961	Sloupek AI 70/5 hladký drážkový dl.3,50m	m	7,00	325,00	2 275,00

Slepý rozpočet

Stavba :	80238 Oprava míst.komunikace v obci Dušejov	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace p.č.44/13	Oprava - Komunikace p.č.44/13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Komunikace :				
		P2-hlav.poz.komun:1*3,5		3,50		
		P4-dej přednost:1*3,5		3,50		
38	900 RT1	HZS-Vyčištění navazujících příkopů v délce 2x3m dělník	h	4,00	210,00	840,00
39	40444972.A	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00	1 550,00	1 550,00
		nové-kom.A:1		1,00		
40	40444987.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	1 550,00	1 550,00
		nové-kom.A:1		1,00		
41	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	480,00	960,00
		0				
		0				
		0				
		Komunikace :				
		P2-hlav.poz.komun:1		1,00		
		P4-dej přednost:1		1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				13 613,92
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	34,00	47,86	1 627,24
		obrubníky 15/25/100:38,0-4,0		34,00		
43	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	2,90	41,60	120,64
		vybour.beton.obruby:2,9		2,90		
44	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
		vybour.beton.obrub	t	2,90	49,60	143,84
		vybour.obrub:2,9		2,90		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 891,72
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	208,57	2,50	521,43
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				521,43
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
46	460200244RT2	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4 ruční výkop rýhy- chránička	m	21,00	485,71	10 199,91
		komunikace :				
		kabel NN:7,0		7,00		
		spojov.kabel:8,0		8,00		
		přip.plynu STL:6,0		6,00		
47	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy- chránička	m	21,00	339,00	7 119,00
		komunikace :				
		kabel NN:7,0		7,00		
		spojov.kabel:8,0		8,00		
		přip.plynu STL:6,0		6,00		
48	3457119001	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 110 PŮLENÁ DN100	m	15,00	420,00	6 300,00
		kabel NN:7,0		7,00		
		spoj.kabel:8,0		8,00		
49	3457119002	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 160 PŮLENÁ DN150	m	6,00	890,00	5 340,00
		přípojka plynu STL:6,0		6,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				28 958,91